


RZUT ANTRESOLI



Legenda:

- instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod posadzką z rur PVC
- - - instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona w stropach podwieszonych jako odpowietrzenie z rur PVC

(K1) • pion kanalizacji sanitarnej

UWAGI

Wszystkie przejścia przewodów w tulejach ochronnych o dwie dymensje większych. Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody. Podejścia kanalizacyjne do przyborów prowadzić ze spadkiem min. 2%. Podejścia te wykonać z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnętrznej. Pod każdym pionem kanalizacji sanitarnej należy zamontować rewizję.



architekt prowadzący JACEK LENART		08.2016
obiekt	REWITALIZACJA BYŁEJ STAJNI (BUD. F) NA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	data
adres	W KORYTOWIE działka nr 339	
projekt	Projekt budowlany	IS/W
treść rysunku	BUDYNEK F - BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - STAJNIA - RZUT ANTRESOLI - WEWN. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1:100	
symbol	396/A4/2015/3/PB-IS	branża
imię i nazwisko		
projektował	mgr inż. Krzysztof Imbra upr. bud. nr 71/Sz/2002	2
sprawił	mgr inż. Grzegorz Keczman upr. bud. nr 77/Sz/2002	
		nr rysunku